

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม ๖
ประกอบด้วย งานรื้อถอน งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานพื้น งานผนัง งานฝ้าและเพดาน งานระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบประปาและระบายน้ำทิ้ง และงานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกนก หมอกมิต	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพัทธ์พนธ์ โอภาวัฒน์นะ	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายธนพล ชัยรัชนิกร	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นายกิตติบดี อินทปัญญา	นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเภทงาน(ส่วนที่1) ปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6
 สถานที่ก่อสร้าง 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เจ้าของงาน สำนักงานเลขานุการกรม(สท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเลขานุการกรม(สท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ประมาณการตามแบบ โครงการ ปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...5...แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F/ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนงานก่อสร้าง	544,983.00	1.3065	712,020.29	
2	ครุภัณฑ์อาคารและสำนักงาน	365,200.00	1.07	390,764.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				1,102,784.2895	
ราคาสุทธิ				1,102,500.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....  ผู้ประเมินราคา
 (... นายสมนึก หอมผลมั่ง ...)

(ลงชื่อ).....  ผู้ประเมินราคา
 (... นายสมเกียรติ ใจภักดิ์ ...)

(ลงชื่อ).....  ผู้ประเมินราคา
 (... นายสมพงษ์ ใจภักดิ์ ...)

(ลงชื่อ).....  ผู้ประเมินราคา
 (... นายสมศักดิ์ ใจภักดิ์ ...)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม (รื้อทิ้ง)	110	ตร.ม.	-	-	15	1,650	1,650	
	- งานรื้อถอนพื้นยกระดับเดิมและค้ำโครงสร้างไว้ (รื้อเก็บ)	70	ตร.ม.	-	-	15	1,050	1,050	
	- งานรื้อถอนผนังงัดกำแพงเดิม (รื้อทิ้ง)	110	ตร.ม.	-	-	31	3,410	3,410	
	- งานรื้อถอนผนังกระจกอบอลูมิเนียม (รื้อเก็บ)	36	ตร.ม.	-	-	41	1,476	1,476	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อเก็บ)	2	ตร.ม.	-	-	140	280	280	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (รื้อเก็บ)	1	งาน	-	-	1,500	1,500	1,500	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว ,คู่ , กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดโกลเดี่ยว) (รื้อเก็บ)	5	ชุด	-	-	31	155	155	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวเส้นทุกขนาด)	11	ชุด			26	286	286	
	- งานรื้อถอนหัวสปรอยดับเพลิง	2	ชุด						
	- งานรื้อถอนอุปกรณ์ตรวจควัน	2	ชุด						
	- งานรื้อถอนกล้อง CCTV	1	ชุด						
	- งานรื้อถอนอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ทไร้สาย	1	ชุด						
	- งานรื้อถอนฝ้าฉาบเรียบเดิม (รื้อทิ้ง)	70	ตร.ม.	-	-	26	1,820	1,820	
	- งานรื้อถอนหัวคราและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	2	เครื่อง	-	-	4,000	8,000	8,000	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งาน พื้น								
	- FLO1 พื้นคอนกรีตเดิม ปรับระดับกรุกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	110	ตร.ม.	490.00	53,900	120	13,200	67,100	
	หนา 5 มม. ลวดลายระบุภายหลัง								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝืนยกระตึบเดิม ปรับระดับ กระจกเบี่ยงยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK	26	ตร.ม.	490.00	12,740	120	3,120	15,860	
	หนา 5 มม. ลวดลายระบุภายหลัง								
	- FL02 ฝืนยกระตึบโครงสร้างเหล็กกล่อง หนา 2.3 มม. ปิดทับด้วยซีเมนบอร์ด	44	ตร.ม.	998.00	43,912	215	9,460	53,372	
	หนา 12 มม. กระจกเบี่ยงยางไม้เทียม SPC ลายไม้ หนา 5.5 มม. ขนาด 120 x 18 ซม.								
	CLICK LOCK ลวดลายระบุภายหลัง								
	2.2 งาน ผนัง								
	- งานผนังตึกแต่ง (รหัส 1) โครงผนังงักลว้าในซ์ตัวซี 75 มม.	28	ตร.ม.	956	26,768	215	6,020	32,788	
	ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ ลวดลายนำเสนอกายหลัง								
	- งานผนังตึกแต่ง (รหัส 2) โครงผนังงักลว้าในซ์ตัวซี 75 มม. ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม.	37	ตร.ม.	1,298	48,026	215	7,955	55,981	
	กรุทับด้วยแผ่น MCM ลายหินหรือคอนกรีต ลวดลายนำเสนอกายหลัง								
	- งานผนังตึกแต่ง (รหัส 3) โครงผนังงักลว้าในซ์ตัวซี 75 มม. ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม.	2	ตร.ม.	878	1,756	215	430	2,186	
	กรุทับด้วยกระเบื้องไม้ ตกแต่งผนัง มีลูกกระเบื้องขนาด 20 มม. เกร็น 20 มม. ลวดลายนำเสนอกายหลัง								
	- งานผนังตึกแต่ง (รหัส 4.1) โครงผนังงักลว้าในซ์ตัวซี 75 มม. ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม.	10	ตร.ม.	878	8,780	215	2,150	10,930	
	กรุทับด้วยผนังตึกแต่ง Wood Plastic Composite (WPC) ประเภท CLICK LOCK								
	รูปแบบ Wave ฝิว Matt สี Navy Peony								
	- งานผนังตึกแต่ง (รหัส 4.2) โครงผนังงักลว้าในซ์ตัวซี 75 มม. ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม.	2	ตร.ม.	878	1,756	215	430	2,186	
	กรุทับด้วยผนังตึกแต่ง Wood Plastic Composite (WPC) ประเภท CLICK LOCK								
	รูปแบบ Wave ฝิว Matt สี Solid Hint of Mint								

สถานที่ก่อสร้าง

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังตกแต่ง (รหัส 4.3) โครงผนังเหล็กวาล์วไม้เนื้อแข็ง 75 มม. ปิดด้วยไม้อัดยาง หนา 6 มม. กรุทับด้วยผนังตกแต่ง Wood Plastic Composite (WPC) ประเภท CLICK LOCK รูปแบบ Wave ผิว Matt สี Solid Cloud Dancer	11	ตร.ม.	878	9,658	215	2,365	12,023	
	- งานผนังตกแต่ง (รหัส 5) โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดด้วยไม้อัดยาง หนา 6 มม. ทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีเนียนหรือสีเงา รุันทำความสะอาดได้ สีขาว	42	ตร.ม.	459	19,278	127	5,334	24,612	
	- งานตกแต่ง (รหัส 6) ผนังต้นไม้ปลอม ขนาด 50x100 CM. จัดชุดหลากหลายพันธุ์ไม้ โทนเขียว Tropical ติดตั้งทับบนผนังตกแต่งรหัสอื่นๆ	4	ชิ้น	2,900	11,600	50	200	11,800	
	- หน้าต่างบานสไลด์ D1 ขนาดบานกว้าง 160 ซม. สูง 120 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	14,000	14,000	2,000	2,000	16,000	
	- ผนังตกแต่ง Arch Wall	1	งาน	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
	- ตู้ Built-in สีน้าพีริเมียม ไม้ HMR เกรด V70 (มาตรฐาน) ขนาด 4 x 2.3 เมตร ทำผิวสีขาวเงารูรับหมุดปรับระดับ	1	งาน	45,000	45,000	14,600	14,600	59,600	
	- Built-in รองรับเบาะม้านั่งติดผนัง	1	งาน	20,000	20,000	10,000	10,000	30,000	
	- Built-in ตู้ลอย แบบแขวน ด้านหลังเคาน์เตอร์	1	งาน	-	-	-	-	30,000	
	2.3 งานฝ้าและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม คร่าวโลหะชุบสังกะสีทนความชื้น	77	ตร.ม.	328	25,256	75	5,775	31,031	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณเครื่องปรับอากาศ ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม คร่าวโลหะชุบสังกะสีทนค	13	ตร.ม.	328	4,264	75	975	5,239	
	- หน้ากากหัวจ่ายลม Wall Type Supply Air Grille (SAG)	4	ชิ้น	993	3,972	-	-	3,972	
	- กริลล์สำหรับรีเทิร์น Return Air Grille (RAG) เครื่องปรับอากาศ	2	ชิ้น	588	1,176	-	-	1,176	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบ								
	3.1 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ติดงานไลท์หน้ากลม 4 นิ้ว E27 ขาว หลอด LED 4.5-12W Warm White E27	19	จุด	400	7,600	200	3,800	11,400	
	- ติดตั้งสวิดช์เปิดไฟและปลั๊กไฟ	24	จุด	400	9,600	200	4,800	14,400	
	- งานเดินระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง(Wiring work)	1	งาน	10,000	10,000	4,600	4,600	14,600	
	- งานติดตั้งตู้ไฟพร้อมเบรกเกอร์	1	งาน	6,000	6,000	1,600	1,600	7,600	
	3.2 งานระบบประปาและระบายน้ำทิ้ง								
	- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้น Post tension ก่อน coring	1	งาน	-	-	10,000	10,000	10,000	
	- งานcoring พื้น และเดินระบบน้ำดีและน้ำเสีย	4	งาน	3,000	12,000	3,000	12,000	24,000	
4	หมวดงานครุภัณฑ์								
	- (รหัส A) เก้าอี้พนักพิงพร้อมที่พิงแขน White Oak Wood รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	11	ตัว	4,700	51,700	-	-	51,700	
	- (รหัส B) เก้าอี้สตูลบาร์ ทรงเตี้ย รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	3	ตัว	2,900	8,700	-	-	8,700	
	- (รหัส C) เก้าอี้เอนกประสงค์ ขาไม้จริง ทุ่มผ้า รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	5	ตัว	3,900	19,500	-	-	19,500	
	- (รหัส D) เก้าอี้โซฟา 2-3 ที่นั่ง รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	1	ตัว	32,000	32,000	-	-	32,000	
	- (รหัส E) โต๊ะขาเดี่ยว ทรงกลม 50 ซม. หรือใกล้เคียง รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	1	ตัว	2,800	2,800	-	-	2,800	
	- (รหัส F) โต๊ะขาเดี่ยว ทรงเหลี่ยม 50 ซม.x 110ซม. หรือใกล้เคียง รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	3	ตัว	4,000	12,000	-	-	12,000	
	- (รหัส G) โต๊ะเตี้ยสำหรับโซฟา ทรงวงรี 40 ซม.x 80ซม. หรือใกล้เคียง รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	1	ตัว	7,500	7,500	-	-	7,500	
	- (รหัส H) โต๊ะลอยตัว 60 ซม.x 120ซม. รุ่นและยี่ห้อ ระบุภายหลัง	2	ตัว	5,500	11,000	-	-	11,000	
	- (รหัส I) เบาะรองนั่งและรองหลัง สั่งทำ ขนาด 60 ซม.x55ซม. พองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมตีนตุ๊กแก แบบผ้าและสี ระบุภายหลัง	20	ชิ้น	500	10,000	-	-	10,000	

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เจ้าของ/หน่วยงาน

ปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- (รหัส J) โต๊ะ พนักงนรักษาความปลอดภัย ตามแบบ วัสดุและรูปแบบ ระบุภายหลัง	1	ตัว	10,000	10,000	-	-	10,000		
- (รหัส K) เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชุดครัวสำหรับอาหารว่าง รับรองเชิงพิเศษ ตามแบบ วัสดุและรูปแบบ ระบุภายหลัง (1 ชุด 3 ชั้น)	1	ชุด	120,000	120,000	-	-	120,000		
- (รหัส L) เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชุดครัวสำหรับอาหารว่าง รับรองเชิงพิเศษ ตามแบบ วัสดุและรูปแบบ ระบุภายหลัง (1 ชุด 3 ชั้น)	1	ชุด	80,000	80,000	-	-	80,000		
ค่าครุภัณฑ์								365,200	
ค่าก่อสร้าง								544,983	
คิดราคาดำเนินการทั้งสิ้น								910,183	

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา
 (... นพภก ทนภก...)
 (ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา
 (... อนุพันธ์ ไชยพันธ์...)
 (ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา
 (... นรณโร ไชยพันธ์...)
 (ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา
 (... นนภก อนันต์...)