

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม ๖
เลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายวีระพล ผ่องสุภา เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๑๘๙/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีพี พาร์ทเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ทองพันธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๐๖๘๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แนนท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม ๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ และปริมาณงานและราคาดังต่อไปนี้

๑.๑ เพิ่มเติมรายการโต๊ะบริเวณ Lobby Waiting Area ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้า ๖ ลำดับที่ ๔ หมวดงานครุภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างยินดีจัดทำโต๊ะบริเวณ Lobby Waiting Area ด้วยวิธีการรีดของเดิมและปรับปรุงให้เหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๓๓๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. ปิดผิวด้านข้างและด้านบนด้วยวัสดุลามิเนต

๑.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรายการงานผนังตกแต่งรหัส ๑ บริเวณตู้ดับเพลิง บริเวณหน้าลิฟต์ ตามแบบรูปารายการฯ AR ๑๐๒ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปารายการงานก่อสร้าง หน้า ๓ จากเดิม มุมเสา F๕ กว้าง ๑๔๑ ซม. ทำมุม ๔๕ องศา

แก้ไขเป็น ให้ทำมุมฉากตามเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่งานผนังตกแต่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓.๓๘ ตร.ม เป็น ๔.๘๐ ตร.ม

๑.๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรายการเต้ารับใต้ตู้ดับเพลิงฯ ตามแบบรูปารายการฯ EE ๑๐๓ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปารายการงานก่อสร้าง หน้า ๑๕ จากเดิม ระยะความสูงของเต้ารับใต้ตู้ดับเพลิงฯ ตามแบบรูปารายการฯ คือ ๗๕ ซม.

แก้ไขเป็น

๑. ระยะความสูงของเต้ารับใต้ตู้ดับเพลิงฯ ตามแบบรูปารายการฯ ๓๕ ซม.

๒. ปรับเต้ารับสำหรับรองรับการติดตั้งจอ LED ขนาด ๘๕ นิ้ว บริเวณผนังหนา ๔๐ ซม. จากเดิม ๗๕ ซม. เป็น ๑๔๐ ซม.



๑.๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงความหนาผนัง BUILT-IN บริเวณหลังโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น ๑ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๓ จากเดิม ไม่ได้ระบุความหนา ผนังเป็น

๑. ความหนาผนัง BUILT-IN บริเวณหลังโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น ๑ โดยให้มีความหนา ๓๐ ซม. ๔๐ ซม. และ ๕๐ ซม.

๒. ติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๘๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สำหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างผู้บริหาร กสอ. ที่มีอยู่เดิม ในบริเวณที่มีความหนาผนัง ๔๐ ซม.

๓. จัดเตรียมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์สแกนไบโอหน้าที่มีอยู่เดิมจำนวน ๓ ชุด ในบริเวณที่มีความหนาผนัง ๓๐ ซม.

๑.๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผังแอร์ บริเวณ Lobby Waiting Area ตามแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๒ (รูปด้าน B) และ AR ๔๐๒ (แบบขยายตู้สินค้าพรีเมียม) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๗ และหน้า ๙

แก้ไขเป็น

๑. เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐,๕๐๐ BTU ที่จะติดตั้ง มีขนาด (Dimension) ยาว ๑,๓๐๐ มม. สูง ๒๓๕ มม. ลึก ๖๓๕ มม. ดังนั้น ขนาดความกว้างของช่องเก็บเครื่องปรับอากาศ และขนาดของหน้ากากหัวจ่ายลม ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

๒. งานผนังตกแต่ง (รหัส ๒) งานผนังตกแต่ง (รหัส ๔.๑) ปรับขนาดความกว้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

๓. ปรับงานพื้นยกระดับเดิมบริเวณ Lobby Waiting Area ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

๑.๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU บริเวณ VIP Meeting Space ตำแหน่งด้านขวาของแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๒ (รูปด้าน B) (ผนังตกแต่งรหัส ๒ และ ๔.๒) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๗

แก้ไขเป็น

เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU แบบแขวนใต้ฝ้าเพิ่มเติม มีขนาด (Dimension) ยาว ๑,๓๐๐ มม. สูง ๒๓๕ มม. ลึก ๖๓๕ มม. ดังนั้น ขนาดความกว้างของช่องเก็บเครื่องปรับอากาศ และขนาดของหน้ากากหัวจ่ายลม ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ โดยใช้วัสดุ HMR เกรด V๗๐ (มาตรฐาน) ทำผิวสีขาว

๑.๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโต๊ะขาเดี่ยว ทรงกลม (E) และโต๊ะขาเดี่ยว ทรงเหลี่ยม (F) ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้างฯ (รายการงานครุภัณฑ์) หน้า ๕ ข้อ ๕.๔.๕ และข้อ ๕.๔.๖ และแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๔ จากเดิม - โต๊ะขาเดี่ยว ทรงกลม (E) ระบุความสูงไว้ คือ ๑๑๐ ซม.

- โต๊ะขาเดี่ยว ทรงเหลี่ยม (F) ไม่ได้ระบุความสูง

แก้ไขเป็น

ปรับความสูงของโต๊ะขาเดี่ยว ดังนี้



๑. ทรงกลม (E) จากความสูง ๑๑๐ ซม. เป็นสูง ๗๕ ซม.

๒. ทรงเหลี่ยม (F) ให้มีความสูง ๗๕ ซม.

๑.๘ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานผนังตกแต่ง (รหัส ๕) บริเวณในแบบรูปรายการ AR ๒๐๒ (รูปด้าน C) และขอบเขตของงาน ข้อ ๕.๒.๒ งานผนัง ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้างฯ หน้า ๔ ข้อ ๕.๒.๒ งานผนัง และแบบรูปรายการฯ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หน้า ๗ จากเดิม ระบุไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างได้แสดงภาพจำลอง ตามเอกสารแนบท้าย

แก้ไขเป็น

๑. ผนังบริเวณมุมพื้นที่ระหว่าง VIP Meeting Space กับพื้นที่ Pantry for VIP ในแบบรูปรายการ AR ๒๐๒ (รูปด้าน C) ปรับให้เป็นงานผนังตกแต่ง (รหัส ๒)

๒. ติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๗๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สำหรับแสดงข้อมูลวิสัยทัศน์ขององค์กร

๑.๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานผนังตกแต่ง (รหัส ๕) บริเวณด้านหลัง Lobby Waiting Area และ VIP Meeting Space ตามแบบรูปรายการ AR ๑๐๒ (ผู้ติดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ติดต่อประชาสัมพันธ์) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หน้า ๓

แก้ไขเป็น

ปรับเปลี่ยนวัสดุปิดผิวผนังตกแต่ง (รหัส ๕) บริเวณด้านหลัง Lobby Waiting Area และ VIP Meeting Space ตามแบบรูปรายการ AR ๑๐๒ (ผู้ติดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ติดต่อประชาสัมพันธ์) เดิม ให้เป็นลามิเนต

๑.๑๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บริเวณเสา G๖ ในแบบรูปรายการ AR ๑๐๒ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หน้า ๓

แก้ไขเป็น

ติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บริเวณเสา G๖ ในแบบรูปรายการ AR ๑๐๒ โดยให้หน้าจอออกมาบริเวณทางเข้าโถงรับแขกฯ ในรูปแบบแนวตั้ง เพื่อให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑.๑๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๗๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บริเวณ ในแบบรูปรายการ AR ๒๐๑ (รูปด้าน A-๒) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หน้า ๖

แก้ไขเป็น

ติดตั้งหน้าจอ LED ขนาด ๗๕ นิ้ว พร้อมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สำหรับแสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์องค์กร บริเวณ Lobby Waiting Area โดยปรับลดงานตกแต่งผนังต้นไม้ปลอม ๑ ชุด

๑.๑๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงจรระบบแสงสว่างตามแบบรูปรายการ EE ๑๐๒ และ EE ๑๐๓ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ หน้า ๑๔ และ หน้า ๑๕ ผู้รับจ้างได้ระบุออกแบบตำแหน่งสวิตช์ควบคุมของแต่ละวงจรแสงสว่าง โดยแสดงภาพจำลอง ตามเอกสารแนบท้าย



TP Partner Supply Co., Ltd.

แก้ไขเป็น

๑. เปลี่ยนตำแหน่งสวิทช์ควบคุมวงจรแสงสว่าง B C D และ E ให้อยู่บริเวณ หลังโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๒. สวิทช์ควบคุมวงจรแสงสว่าง A ให้อยู่บริเวณ PANTRY for VIP

๓. ปรับตำแหน่งปลั๊กไฟคู่ ดังนี้

๓.๑ บริเวณ PANTRY for VIP จำนวน ๒ ตัว มาบริเวณหน้าต่างบานเลื่อน (D๑) และปรับความสูงจากเดิม ๙๕ ซม. เป็น ๓๕ ซม.

๓.๒ บริเวณผนังโค้งระหว่าง PANTRY for VIP และ VIP Meeting Space เพื่อมารองรับการติดตั้งจอ LED ขนาด ๗๕ นิ้ว จากเดิมสูง ๒๕ ซม. เป็น ๑๕๐ ซม.

๓.๓ เพิ่มตำแหน่งปลั๊กไฟคู่ จากเดิม ๑๙ จุด เป็น ๒๑ จุด เพื่อรองรับการติดตั้งจอ LED จำนวน ๒ เครื่อง (ขนาด ๗๕ นิ้ว และ ๖๕ นิ้ว)

๑.๑๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานผนังตกแต่ง (รหัส ๒) บริเวณ VIP Meeting Space และ Pantry for VIP ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๔ และ หน้า ๙ โดยแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ ระยะระหว่าง ๒.๕ ม. เมื่อสำรวจพบว่า เป็นระยะห่างจากผนังห้องโถงเดิมเข้ามาในพื้นที่ห้องนิทรรศการถึงบริเวณก่อนแนวโคมดาวไลน์ และบริเวณ Pantry for VIP ตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ และ AR ๔๐๒ ระยะระหว่าง ๔.๒ ม. (วัดภายใน) เมื่อสำรวจพบว่า เป็นระยะห่างจากกำแพงอาคารเข้ามาในพื้นที่ห้องนิทรรศการถึงบริเวณที่ครอบคลุมแนวโคมดาวไลน์เข้ามาในพื้นที่ปรับปรุง

แก้ไขเป็น

๑. ปรับระยะงานผนังตกแต่ง (รหัส ๒) ทั้งบริเวณ VIP Meeting Space และ Pantry for VIP ให้มีระยะมาถึงก่อนแนวโคมดาวไลน์ในห้องนิทรรศการ (แนวโคมดาวไลน์อยู่นอกพื้นที่ปรับปรุง และคงไว้โดยไม่ต้องรื้อถอน)

๒. ปรับขนาดของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวในบริเวณ Pantry for VIP ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งาน

๑.๑๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานผนังตกแต่ง (รหัส ๒ รหัส ๔.๒ และรหัส ๔.๓) บริเวณ VIP Meeting Space ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๔ จากแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ ระบุนำติดตั้งผนังชิดขอบเสา G๗ เมื่อสำรวจแนวผนังที่จะดำเนินการในบริเวณห้องนิทรรศการพบว่า มีเครื่องปรับอากาศเดิมอยู่ในแนวผนังที่จะดำเนินการติดตั้ง

แก้ไขเป็น

ปรับแนวติดตั้งผนังตกแต่ง (รหัส ๒ รหัส ๔.๒ และรหัส ๔.๓) บริเวณ VIP Meeting Space ตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ ให้พอดีกับแนวเครื่องปรับอากาศในห้องนิทรรศการ

๑.๑๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานผนังตกแต่ง (รหัส ๒ รหัส ๔.๒ และรหัส ๔.๓) ตามแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๒ (รูปด้าน B) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๗



แก้ไขเป็น

๑. ปรับเปลี่ยนสีผนังตกแต่ง (รหัส ๔.๒ และรหัส ๔.๓) ให้เป็นสีเดียวกัน (โทนสีน้ำเงินอ่อน) ซึ่งเป็นโทนสีที่สอดคล้องกับสีของโลโก้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒. ปรับขนาดของความกว้างของผนังตกแต่ง (รหัส ๒) ให้เหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับขนาดของช่องเก็บเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU ซึ่งมีขนาด (Dimension) ยาว ๑,๓๐๐ มม. สูง ๒๓๕ มม. ลึก ๖๓๕ มม. ตามข้อ ๖

๑.๑๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชุดครัวสำหรับอาหารว่าง รับรองแขกพิเศษ (รหัส K) จำนวน ๑ ชั้น และชั้นวางของติดผนังแบบพับได้ จำนวน ๑ ชั้น ตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ และ AR ๒๐๓ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๔ และหน้า ๘

แก้ไขเป็น

๑. เพิ่มชั้นวางของติดผนังแบบพับได้ จำนวน ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๑๖๐ ซม. หนา ๒.๕ ซม. วัสดุไม้อัดปิดผิวด้วยเมลามีน บริเวณใต้หน้าต่างบานสไลด์ D๑ (ด้านนอกอาคาร) ในแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๓ พร้อมตกแต่งด้วยโครงเหล็ก ปิดด้วยไม้อัดยางหนา ๖ มม. กรูทับด้วยระแนงไม้ตกแต่งผนัง และทาสีเอนสีเทา

๒. เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชุดครัวสำหรับอาหารว่าง รับรองแขกพิเศษ (รหัส K) จำนวน ๑ ชั้น บริเวณหน้าต่างบานสไลด์ D๑ (ด้านในอาคาร) ในพื้นที่ Pantry for VIP ในแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓

๓. ปรับทางเข้า (Staff entry) จากเดิมที่อยู่ด้านเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว K๑ ไปอยู่ด้านเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว K๒ พร้อมปรับตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว K๓ และปรับตำแหน่งเตารับให้สอดคล้องกับการใช้งาน

๔. ปรับผิวตกแต่งผนังด้านนอก บริเวณหน้าต่างบานสไลด์ D๑ ตามแบบรูปรายการฯ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

๑.๑๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๒๐๐ BTU บริเวณ Pantry for VIP ตำแหน่งตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ (ผนังตกแต่งรหัส ๕) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๕

แก้ไขเป็น

เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๒๐๐ BTU บริเวณ Pantry for VIP มีขนาด (Dimension) ยาว ๑,๐๐๐ มม. สูง ๒๓๕ มม. ลึก ๖๓๕ มม. ดังนั้น ขนาดความกว้างของช่องเก็บเครื่องปรับอากาศ และขนาดของหน้ากากหัวจ่ายลม ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ โดยใช้วัสดุไม้ HMR เกรด V๗๐ (มาตรฐาน) ทำผิวสีขาว

๑.๑๘ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการเปลี่ยนแนวท่อน้ำดี ตามแบบรูปรายการฯ SN ๑๐๑ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๑๖



แก้ไขเป็น

ปรับแนวท่อน้ำดีในแบบรูปรายการฯ SN ๑๐๑ จากเดิมที่เดินท่อน้ำดีมาจาก
ช่องชาร์ปบริเวณห้องควบคุมไฟด้านหลังอาคารมายังบริเวณ Pantry for VIP เป็นการเดินท่อน้ำดีมาจาก
บริเวณตู้ดับเพลิงหน้าลิฟต์ที่มีระยะทางที่สั้นกว่า ซึ่งจะทำให้มีแรงดันน้ำที่ดีกว่า

๑.๑๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมจุดเชื่อมต่อท่อน้ำดี
บริเวณ Pantry for VIP ตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓ บริเวณตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว K๓ ข้อ ๒.๑
ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๔

แก้ไขเป็น

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ขนาด (Dimension) กว้าง ๓๑๐ มม. ยาว ๓๕๗ มม.
สูง ๑,๐๘๖ มม. พร้อมจุดเชื่อมต่อท่อน้ำดี บริเวณ Pantry for VIP ตามแบบรูปรายการฯ AR ๑๐๓
บริเวณตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว K๓ ให้มีความเหมาะสม

๑.๒๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปรับจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว
ตามแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๓ (รูปด้าน D) (ผนังตึกแต่งรหัส ๕) ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๘

แก้ไขเป็น

ปรับจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว ตามแบบรูปรายการฯ AR ๒๐๓
(รูปด้าน D) (ผนังตึกแต่งรหัส ๕) เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำความเย็นเหมาะสมต่อขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
พร้อมปรับระยะความกว้างของผนังตึกแต่งฯ ตามแบบรูปรายการฯ ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ
และปริมาณงานและราคา โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ดังกล่าว
เป็นผลทำให้กระทบต่อปริมาณงานและราคา (งานเพิ่ม-งานลด) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๙๖๘.๔๘ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
ซึ่งผู้รับจ้างฯ ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความตามสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และข้อ ๕ กำหนดเวลา
แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ดังนี้

๒.๑ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์
และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรายละเอียด
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง ครบถ้วน สมบูรณ์ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรายละเอียดแบบ รุปรายการงานก่อสร้าง และรายละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง ครบถ้วน สมบูรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

เดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขเป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๓ คู่สัญญาดตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรับแขก ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม ๖ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙



ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- แบบรูปรายการที่มีการปรับแก้ไขฯ จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า
- บัญชีแสดงเปรียบเทียบรายการก่อสร้างฯ (งานเพิ่ม - งานลด) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- หนังสือบริษัทฯ ขออนุมัติรายการวัสดุ/อุปกรณ์ และขอขยายเวลาสัญญางานก่อสร้าง

จำนวน ๖ (หก) หน้า

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



(นายวีระพล ผ่องสุภา)

เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ



(นางสาวพิมพ์พรรณ ทองพันธ์)



ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวสุนิสา เหมพันธ์)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



พยาน

(นายณัฐพงษ์ เชื้อพลพัทธ์)